

**CONTINUAÇÃO DA PAGINA 23**

		Escavação mecanizada com abertura e preparo de caixa contemplando escavação, aterro e espalhamento de material inservível.
--	--	--

**ANEXO I**

3.1.2	Bella Vista	Construção de poço receptor circular, incluindo compactação de aterro e lançamento de brita.
-------	-------------	--

**3.2 Fornecimento de materiais**

Item	Responsabilidade	Descrição
3.2.1	Bella Vista	Sarrafo de pinus
3.2.2	Bella Vista	Brita 01
3.2.3	Bella Vista	Malha pop fio 8mm
3.2.4	Bella Vista	Concreto Fck 25 MPA
3.2.5	Bella Vista	Cone de concreto 0,58m
3.2.6	Bella Vista	Anilha de concreto 0,50m
3.2.7	Bella Vista	Argamassa

**4. CAIXA DE AREIA**

**4.1 Mão de obra, máquinas e equipamentos**

Item	Responsabilidade	Descrição
4.1.1	Prefeitura	Escavação mecanizada com abertura e preparo de caixa contemplando escavação, aterro e espalhamento de material inservível.
4.1.2	Bella Vista	Construção de caixa de areia, incluindo compactação de aterro, lançamento de brita, alvenaria rebocada e impermeabilização.

**4.2 Fornecimento de materiais**

Item	Responsabilidade	Descrição
4.2.1	Bella Vista	Sarrafo de pinus
4.2.2	Bella Vista	Sarrafo de pinus
4.2.3	Bella Vista	Brita 01
4.2.4	Bella Vista	Malha pop fio 8mm
4.2.5	Bella Vista	Concreto Fck 25 MPA

**ANEXO I**

4.2.6	Bella Vista	Armação de ferro c/ 4 ferros de 10mm; 14 x 14 cm; estribos de 4,2mm a cada 20cm.
4.2.7	Prefeitura	Alvenaria em tijolo maciço (cimento + areia)
4.2.8	Bella Vista	Reboco
4.2.9	Prefeitura	Impermeabilizante

**5. POÇO DE SUCCÃO**

**5.1 Mão de obra, máquinas e equipamentos**

Item	Responsabilidade	Descrição
5.1.1	Prefeitura	Escavação mecanizada com abertura e preparo de caixa contemplando escavação, aterro e espalhamento de material inservível.
5.1.2	Bella Vista	Construção de poço de sucção, incluindo compactação de aterro, lançamento de brita e assentamentos.

**5.2 Fornecimento de materiais**

Item	Responsabilidade	Descrição
5.2.1	Bella Vista	Sarrafo de pinus
5.2.2	Bella Vista	Brita 01
5.2.3	Bella Vista	Malha pop fio 8mm
5.2.4	Bella Vista	Concreto Fck 25 MPA
5.2.5	Bella Vista	Anilha de concreto 1,00m
5.2.6	Bella Vista	Argamassa

**6. PISO BRITA**

**6.1 Mão de obra, máquinas e equipamentos**

Item	Responsabilidade	Descrição
6.1.1	Prefeitura	Nivelamento do terreno, compactação do solo e lançamento de brita.

**ANEXO I**

6.1.1	Prefeitura	Nivelamento do terreno, compactação do solo e lançamento de brita.
-------	------------	--

**6.2 Fornecimento de materiais**

Item	Responsabilidade	Descrição
6.2.1	Prefeitura	Brita 01

**7. ALAMBRADO**

**7.1 Mão de obra, máquinas e equipamentos**

Item	Responsabilidade	Descrição
7.1.1	Bella Vista	Construção de alambrado, incluindo escavação de brocas e viga baldrame, compactação de fundo de vala, alvenaria rebocada e impermeabilização.

**7.2 Fornecimento de materiais**

Item	Responsabilidade	Descrição
7.2.1	Bella Vista	Mourão concreto curvado
7.2.2	Bella Vista	Concreto Fck 25 MPA
7.2.3	Bella Vista	Argamassa
7.2.4	Prefeitura	Bloco cerâmica 8 furos de 2ª
7.2.5	Bella Vista	Canaleta de concreto
7.2.6	Bella Vista	Armação de ferro c/ 4 ferros de 10mm; 14 x 14 cm; estribos de 4,2mm a cada 20cm.
7.2.7	Prefeitura	Impermeabilizante
7.2.8	Bella Vista	Arame liso
7.2.9	Prefeitura	Tela de alambrado (reutilizado da EEE do Jardim das Américas)

**8. CASA DE ABRIGO**

**8.1 Mão de obra, máquinas e equipamentos**

Item	Responsabilidade	Descrição
8.1.1	Bella Vista	Construção de casa de abrigo, incluindo escavação de brocas e viga baldrame, compactação de fundo de vala, alvenaria rebocada, impermeabilização e lançamento de brita.

**ANEXO I**

**8.2 Fornecimento de materiais**

Item	Responsabilidade	Descrição
8.2.1	Bella Vista	Armação de ferro c/ 4 ferros de 10mm; 14 x 14 cm; estribos de 4,2mm a cada 20cm.
8.2.2	Bella Vista	Concreto Fck 25 MPA
8.2.3	Bella Vista	Argamassa
8.2.4	Prefeitura	Bloco cerâmica 8 furos de 2ª
8.2.5	Bella Vista	Canaleta de concreto
8.2.6	Prefeitura	Impermeabilizante
8.2.7	Bella Vista	Malha pop fio 8mm
8.2.8	Prefeitura	Alvenaria em bloco de concreto (cimento + areia)
8.2.9	Bella Vista	Brita 01